

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

- a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wymiany/ modernizacji rozdzielnic piętrowych/obiektowych (z wyłączeniem obudowy, kołnierza oraz drzwi).
- b) Rozdzielnice podlegające wymianie/modernizacji :
 - **Rozdzielnica TPL** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica T1L** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica T2L** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica T1P** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica T2P** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica TPP** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica TPK** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica 1 SERWEROWNIA** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica 2 SERWEROWNIA** , lokalizacja : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - **Rozdzielnica RP** , lokalizacja : Rynek Podziemny, Rynek Główny 1, Kraków
- c) Zamówienie będzie realizowane w 2 etapach :
 - etap 1 wymiana/modernizacja w : Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, Kraków
 - etap 2 wymiana/modernizacja w : Rynek Podziemny, Rynek Główny 1, Kraków
- d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. ofert na poszczególne etapy zadania.

e) W ramach zamówienia Wykonawca wykona w odniesieniu do każdej z w/w rozdzielnic piętrowych/obektowych :

- demontaż istniejącej aparatury modułowej oraz elementów łączeniowych.
- demontaż istniejącego okablowania zasilającego i sterowniczego.
- demontaż istniejących elementów wsporczych tj. szyny TH35 oraz elementów porządkujących okablowanie zasilające i sterownicze.
- demontaż istniejących listw zaciskowych.
- demontaż zacisków zbiorczych N i PE.
- demontaż istniejących bloków rozdzielczych.
- demontaż istniejących maskownic.
- oczyszczenie szachtu.
- uporządkowanie WLZ oraz wszystkich kabli odpływowych.
- montaż nowych elementów wsporczych oraz porządkujących okablowanie zasilające i sterownicze.
- montaż nowej aparatury modułowej (sugerowani producenci Legrand, Hager, Eaton, Schneider).
- wykonanie nowego okablowania zasilającego i sterowniczego (dopuszczalne LgY oraz szyny łączeniowe 1 i 3 fazowe).
- montaż nowych listw zaciskowych.
- montaż nowych zacisków zbiorczych N i PE.
- montaż nowych bloków rozdzielczych.
- wykonanie nowych opisów poszczególnych obwodów/rozdzielnic.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- wykonanie badań i pomiarów rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej i wyłączników różnicowoprądowych.

2. Nazwa i adres Zamawiającego :

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków.

3. Dostępność obiektów na czas wykonywania prac :

- a) W poniedziałki obiekt Fabryka Emalia Oskara Schindlera dostępny od 15.00, od wtorku do niedzieli obiekt dostępny od godziny 20.00 .
- b) W poniedziałki obiekt Rynek Podziemny dostępny od 19.00, we wtorki od 15.00, od środy do czwartku od 19.00, od piątku do niedzieli od 20.00.

Uwaga : Harmonogram i etapowanie prac do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Należy również pamiętać że przeprowadzenie w/w prac z zakresu modernizacji/wymiany rozdzielnic będzie wymagało wyłączenia i ponownego uruchomienia systemów CCTV, SSWIN, KD, AV, SSP i DSO.

4. Dokumentacja :

Zamawiający dysponuje jedynie dokumentacją fotograficzną w/w rozdzielnic. Należy mieć na uwadze że załączone zdjęcia schematów elektrycznych mogą być rozbieżne ze stanem faktycznym.



Łukasz Czerniak

Starszy Specjalista ds. elektrycznych i słaboprądowych

MUZEUM HISTORYCZNE
MIASTA KRAKOWA
31-011 Kraków, Rynek Główny 35
KPP 6762562544
PKO BP SA
60 1000 2002 0000 5102 0591 0361

